

TROŠKOVNIK

45433100-8 Preuređenje i opremanje studentske garderobe

OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kn bez PDV	ukupna cijena u kn bez PDV
1	2	3	4	5(3x4)
odspajanje kompletne postojeće elektroinstalacije te blindiranje strujnih krugova s ispitivanjima	paušal			
dobava te povlačenje novih kabela za instalaciju rasvjete i utičnica komplet sa izradom proboja, štemanjem zidova, polaganjem cijevi, plastičnim kanalima i ostalim priborom	paušal			
demontaža postojeće 380 utičnice komplet u RO	kom	1		
popravak dijela instalacije u hodniku ulaza komplet s svim priborom	paušal			
dobava te postavljanje novih LED panela 42w komplet s driverima i n/ž nosačima	kom	12		
dobava te postavljanje senzora pokreta za sekciono paljenje rasvjete po garderobi i hodnicima	kom	10		
izrada utičnica za čistačice komplet s svim priborom	kom	4		
dobava te postavljanje novog RO garderobe komplet s pl.ormarom, osiguračima, sklopkama, sabirnicama i dr	kom	1		
ispitivanje instalacije, podešavanje automatike paljenja te puštanje u rad	paušal			
čišćenje, impregnacija zidova i stropova	m ²	300		
sanacija zidova oštećenih od prodiranja vlage iz temelja	m ²	20		
rušenje dijela zidova, prolaza	m ²	7		
postavljanje gipsanih ploča na dijelove zidova i obrada otvora koji su povećani radi ormara komplet sa svim priborom i obradom	m ²	10		
gletanje dijela zidova te bojanje poludisperzivnom bojom u dva sloja	m ²	300		
krpanje poda CS17 masom za velika oštećenja	m ²	70		
izravnavanje nivelir masom	m ²	15		
impregnacija poda	m ²	90		
bojanje poda bojom za beton	m ²	90		
čišćenje gradilišta nakon radova	paušal			
Garderobni ormar Z6-KK 6 vratiju, dim. 1800x1200x500, RAL 7035, zaključavanje cilindar brava (dva ključa), nosač vješalice, označeni sa brojevima. Ugradbeni ormarići postavljeni u prostoru.	kom	50		
UKUPNO				

Mjesto i datum

Pečat i potpis ponuditelja
